

**Par iepirkuma 1. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstināšanu būvdarbu veikšana Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Kalna ielā 2, Kocēni, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”**

<b>Jautājums</b>	<b>Atbilde</b>
150 mm ekstrudētais putopolistirols ražotājs šādā biezumā neražo, vai tas tiks aizstāts ar 100mm + 50mm vai arī ir iespējams izmantot piem., <i>Termoeffekt EPS150</i> , pasūtot to noteiktajā 150mm biezumā.	Cokola siltināšanai jāizmanto 150 mm biezs siltumizolācijas materiāls, kas darbu apjomu tāmēs noteikts saskaņā ar energoaudita pārskatu. Arī <i>Tenax</i> ražo šāda biežuma materiālu, bet tas notiek pēc pasūtījuma. Pretendents veicot darbus var izmantot arī 100 mm + 50 mm, kamēr tas atbilst Pasūtītāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.
Cokolu paredzēts siltināt 245,00 m <sup>2</sup> , dekoratīvo apmetumu un krāsošanu ir nepieciešams veikt pilnā apmērā arī zem zemes līmeņa?	Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un krāsojumu nevajag. Cokolu labāk saglabāt gludu krāsotu.
Pozīcija: Ārsienas izlīdzināšana ar apmetuma javu. Kas ir jāparedz, fasādes vertikāles taisnošana vai pamatnes sagatavošana?	Pretendentam jānodrošina ēkas siltināšanas darbu veikšana atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un vienkāršotās renovācijas tehniskajai dokumentācijai. Ārsienas izlīdzināšana ar apmetuma javu noteikti nav fasādes vertikāles taisnošana. Pirms izolācijas pielīmēšanas ir jāveic, piemēram, izbirušo ķieģeļa virsmu apmešana un pēc tam izolācijas pielīmēšana.
Ēkai esošās noteksystemas ir krāsotas. Jāparedz ZN skārda palodzes vai nepieciešamas būtu krāsotas (tonis, kā esošai noteksystemai) AR-3 apdares materiālu specifikācija.	Pretendentam pēc darbu veikšanas jānodrošina ēkas izmantošana. Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un to autoru nosacījumiem, palodzes jāparedz cinkotas. Notekas pēc darbu pabeigšanas jāuzstāda krāsotas, to tonis tiks precizēts autoruzraudzības kārtā.
Ēkas fasādē ir redzamas plaisas. Vai pirms siltināšanas darbiem nav nepieciešams veikt papildus sienas plaisu pastiprināšanu (piem., iestrādājot horizontāli armatūras).	PII „Auseklītis” Kocēnos ēkai ir paredzēts pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt viena spārņa savilkšanu un nostiprināšanu. Izsludinātā iepirkuma ietvaros papildus sienu plaisu pastiprināšana nav paredzēta. Informāciju par sienu stāvokli un to nostiprināšanas vai izmantošanas prasībām var pārbaudīt ēkas tehniskās apsekošanas aktā.
Ēkai ir veikta jaunas vējkastes montāža, kādi darbi ir jāparedz, lai veiktu siltināšanu pēc AR-5 bēniņu un sienas siltināšanas mezglā.	Sienas un pārseguma siltumizolācija ir jāizveido bez pārrāvumiem, lai nodrošinātu atbilstošu energoefektivitāti, kā arī ievērotu darbu veikšanas tehniskos noteikumus. Tas nozīmē, ka siltumizolācija ir jāsavieno, nevis jāveido atsevišķi, nobeidzot pie jumta kastes.
Vai pie fasādes siltumizolācijas dībeļošanas ir jāparedz dībeļu siltumizolācijas uzlikas pilnā apjomā, dotajos rasējumos ir atšķirīgi mezglī (AR-5 un AR-6), ja šie risinājumi ir paredzēti atšķirīgi, tad būtu nepieciešams	Risinājumi nebūs atšķirīgi, siltumtehiski labāk, ja visiem dībeļiem ir siltumizolācijas cepurītes.

saņemt koriģētos apjomus.

**Par iepirkuma 2. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Rubenē, Rūķu ielā 3, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”**

<b>Jautājums</b>	<b>Atbilde</b>
150 mm ekstrudētais putopolistirols ražotājs šādā biežumā neražo, vai tas tiks aizstāts ar 100mm + 50mm vai arī ir iespējams izmantot piem., <i>Termoeft EPS150</i> , pasūtot to noteiktajā 150mm biežumā.	Cokola siltināšanai jāizmanto 150 mm biezs siltumizolācijas materiāls, kas darbu apjomu tāmēs noteikts saskaņā ar energoaudita pārskatu. Arī <i>Tenax</i> ražo šāda biežuma materiālu, bet tas notiek pēc pasūtījuma. Pretendents veicot darbus var izmantot arī 100 mm + 50 mm, kamēr tas atbilst Pasūtītāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.
Cokolu paredzēts siltināt 245,00 m <sup>2</sup> , dekoratīvo apmetumu un krāsošanu ir nepieciešams veikt pilnā apmērā arī zem zemes līmeņa?	Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un krāsojumu nevajag. Cokolu labāk saglabāt gludu krāsotu.
Pozīcija: Ārsienu izlīdzināšana ar apmetuma javu. Kas ir jāparedz, fasādes vertikāles taisnošana vai pamatnes sagatavošana?	Pretendentam jānodrošina ēkas siltināšanas darbu veikšana atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un vienkāršotās renovācijas tehniskajai dokumentācijai. Ārsienu izlīdzināšana ar apmetuma javu noteikti nav fasādes vertikāles taisnošana. Pirms izolācijas pielīmēšanas ir jāveic, piemēram, izbīrušo ķieģeļa virsmu apmešana un pēc tam izolācijas pielīmēšana.
Ēkai esošās notek sistēmas ir krāsotas. Jāparedz ZN skārda palodzes vai nepieciešamas būtu krāsotas (tonis, kā esošai notek sistēmai) AR-3 apdares materiālu specifikācija.	Pretendentam pēc darbu veikšanas jānodrošina ēkas izmantošana. Saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un to autoru nosacījumiem, palodzes jāparedz cinkotas. Notekas pēc darbu pabeigšanas jāuzstāda krāsotas, to tonis tiks precizēts autoruzraudzības kārtā.
Ēkas fasādē ir redzamas plaisas. Vai pirms siltināšanas darbiem nav nepieciešams veikt papildus sienas plaisu pastiprināšanu (piem., iestrādājot horizontāli armatūras).	Izsludinātā iepirkuma ietvaros papildus sienu plaisu pastiprināšana nav paredzēta. Informāciju par sienu stāvokli un to nostiprināšanas vai izmantošanas prasībām var pārbaudīt ēkas tehniskās apsekošanas aktā.
Ēkai ir veikta jaunas vējkastes montāža, kādi darbi ir jāparedz, lai veiktu siltināšanu pēc AR-5 bēniņu un sienas siltināšanas mezgla.	Sienas un pārseguma siltumizolācija ir jāizveido bez pārrāvumiem, lai nodrošinātu atbilstošu energoefektivitāti, kā arī ievērotu darbu veikšanas tehniskos noteikumus. Tas nozīmē, ka siltumizolācija ir jāsavieno, nevis jāveido atsevišķi, nobeidzot pie jumta kastes.
Vai pie fasādes siltumizolācijas dībeļošanas ir jāparedz dībeļu siltumizolācijas uzlikas pilnā apjomā, dotajos rasējumos ir atšķirīgi mezgli (AR-5 un AR-6), ja šie risinājumi ir paredzēti atšķirīgi, tad būtu nepieciešams	Risinājumi nebūs atšķirīgi, siltumtehnikā labāk, ja visiem dībeļiem ir siltumizolācijas cepurītes.

saņemt koriģētos apjomus.	
<p>Apskatot objektu dabā nav atbilstošs cokola siltinājuma mezgls, ka paredzēts izbūvēt, ja fasādes silikāta ķieģeļi ir izvirzīti uz āru (nav vienā vertikālajā līmenī ar cokolu)?</p>	<p>Atbilstoši tehniskās dokumentācijas autora nosacījumiem, cokola siltināšanas mezglu pieņemt tādu, kā ir attēlots bērnudārzam Kalna ielā 2, jo tur ir attēloti 3 risinājumi cokola siltināšanai, kad cokola virsma sakrīt ar fasādes virsmu, kad cokola virsma ir izvirzīta ārpus cokola virsmas, un kad cokola virsma ir ievirzīta zem sienas virsmas.</p> <p>Atbilstoši nolikuma nosacījumiem, Pretendentam veicot vietas apskati jānovērtē arī papildus darbi un jāsniedz piedāvājums par tiem, lai nodrošinātu visu darbu izpildi kopumā atbilstoši faktiskajai situācijai.</p>