

PRETENDENTA JAUTĀJUMS	IEPIRKUMU KOMISIJAS ATBILDE
<p>Sadaļā - Zemes darbi projektēto UKT tīklu darba zonā, (<i>Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni</i>);</p>	<p>1. Zemes darbos iekļautā „<i>Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni</i>” ir nepieciešama. Apjoms 1366 m² ir korekts.</p>
<p>Lūdzam precizēt, kurā posma sadzīves kanalizācija cauruļvadu apjomi <i>palielināti no 71,0 m uz 93,0 m 2 kārtā</i>.</p>	<p>2. 93m garumā (sadalot trīs atsevišķos posmos) ir jāveic ceļa šķērsojums ar beztranšeju m metodi – apvalkcaurule DN200, kura ievietota kanalizācijas darba caurule D160mm.</p>