

Pretendenta jautājums				Iepirkumu komisijas atbilde	
<p><b>1) Vai pozīcija nr 3.1 (zemes darbi) ir nepieciešama, jo grunts daudzums pozīcijā ir zināms (poz. 3), tā pat iespējams izmantot dažādu tehniku, kas var ietekmēt stundu skaitu.</b></p> <p><b>2) Sekojošās pozīcijās nav dots apjoms, lūdzu precizēt.</b></p>				<p>Izskatot Jūsu uzdotos jautājumus iepirkuma procedūrai "Dikļu estrādes tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība", Kocēnu novada domes iepirkumu komisija skaidro:</p>	
<b><u>2. Zemes darbi</u></b>					
3.1		tehnikas noma	st		
4	Normat.	Apnesuma nospraušana, kokmateriāli	m3		
5	Normat.	Skatuves pamatu tranšejas rakšana ar minitraktoru, tehnikas noma	m3/st		
<b><u>3. Pamati divām skatuvēm un deju grīdai</u></b>					
1	Normat.	Grants-šķembu pamatojums 15cm, šķembu-grants maisījums	m2		
2	Normat.	Veidņu uzstādīšana un izjaukšana pamatiem h=250mm, (vairogi h=250mm, caurules veidgabali, pārejas, kokmateriāli)	m2		
3	Normat.	Monolītie dz-bet.pamati P1-2gb, P2-29gb,P3,P4,P5, stiegras d12AIII,l=1,3m 16gb; stiegras d12AIII, l=1,0m 30gb; aptveres d8A1,l=1,62m 12gb, enkurbloks E1, betons B25, sūknējams(objektā)	m3		
4	Normat.	Pamatu tranšejas un iekšpamatu aizbēršana pēc pamatu izbūves ar blietēšanu pa slāņiem, pievedamā minerālgrunts	m3		
				<p>Konkursa noteikumi paredz, ka Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši izstrādātajai tehniskajai koncepcijai par Dikļu Neikenkalna estrādes attīstību.(3.11. punkts) un to iesniedz atbilstoši noteikumu 5.1. punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka Tehniskais piedāvājums jā sagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai (2. Pielikums) un noteikumiem tehniskā piedāvājuma sagatavošanai.</p> <p>Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums) un būvtāmes formai Nr.2, kura pretendentiem sniedz priekšstatu par provizoriski veicamajiem būvdarbiem. Pretendentam finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (pielikums Nr. 2), norādot iepirkuma līguma izmaksas būvdarbu veikšanai. Izmaksas tehniskā projekta izstrādei, būvdarbu veikšanai un autoruzraudzībai norādāmas iesniedzot Pretendenta parakstītu noteikumu pielikumu nr.1.</p> <p>Precīzus būvapjomus, iekļaujot visas nepieciešamās būvpozīcijas, iesniegs pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības kopā ar izstrādāto būvprojektu, kā projekta ekonomisko sadaļu, iekļaujoties iepirkuma piedāvājumā paredzētajās būvizmaksās.</p> <p>Iepirkumu komisija vērtēs Pretendentu piedāvātā tehniskā projekta risinājumu un tā atbilstību Pasūtītāja</p>	

5	Normat.	Pamatu hidroizolācija 2 kārtās ruberoīda, bitumena mastika, ruberoīds	m2		<p>izstrādātajai Neikenkalna attīstības koncepcijai ar atbilstoši tehniskā projekta risinājumam paredzētajām realizējamo būvdarbu izmaksām.</p> <p>Tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas piedāvājumā norādāmas, iesniedzot Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītu formu noteikumu 1.pielikums.</p>
<b>4. Soli -koku brusas</b>					
3	Normat.	Sienu karkasa dēļu apšuvums, krāsojums, zāģmateriāli 50*50, apdares dēļi, būvkalumi, leņķi, dībeļi, skrūves 3.5*42, krāsa Villa vai ekvivalents ar toni	m2		
4	Normat.	Kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi uz darvas bāzes	m2		
<b>5. Jumta konstrukcija un segums skatuvei uz atz.</b>					
<b><u>68.40</u></b>					
2	Normat.	Kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi uz darvas bāzes	m2		
<b>3) Lūdzu precizēt mērvienību pozīcijai:</b>					
5	Normat.	Skatuves pamatu tranšejas rakšana ar minitraktoru, tehnikas noma	m3/st		
<p><b>4) Kur paredzēt tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas?</b></p> <p><b>5) Lūdzu precizēt un papildināt apjomu sarakstu ar nolikumā sniegtajām norādēm:</b></p> <p>a) Aktieru un skatuves mākslinieku apkalpei paredzēt pergolas tipa pastāvīgas konstrukcijas, kas sezonas/ pasākumu laikā papildināmas ar vieglām sienu konstrukcijām (audekls, teltene, vieglas konstrukcijas, vienkārši montējami paneļi). <b>(ja iespējams, tad sniegt skici un/vai aptuvenus izmērus)</b></p> <p>b) Vieta un atbilstošas nestspējas segums dalībnieku autobusam, ja uzveduma organizācija paredz dalībnieku pārgērbšanos autobusā <b>(norādīt vietu kur to paredzēt un aptuveno apjomu un risinājumu, vai paradzēto slodzi)</b></p>					

- c) Vienkāršas ģērbtuves uzvedumu dalībniekiem (~20-40 cilvēkiem, atsevišķas telpas sievietēm un vīriešiem). **(ja iespējams, tad sniegt skici un/vai aptuvenus izmērus)**
- d) Uzvedumu dalībnieku apkalpošanai paredzēta piemērota novietne nepieciešamā skaita pārvietojamo tualetu izvietošanai **(norādīt vietu kur to paredzēt un aptuveno apjomu un risinājumu, vai paradzēto slodzi)**
- e) Elektrosadale, kas nodrošina atbilstošas jaudas pieslēguma iespējas skatuves aprīkojumam; Parka apgaismojuma vadību **(sniegt nepieciešamo jaudas lielumu un pieslēgšanās vietu)**
- f) Vieta un atbilstošas nestspējas segums dalībnieku autobusam. Neliela apkopes inventāra noliktava **(norādīt vietu kur to paredzēt un aptuveno apjomu un risinājumu, vai paradzēto slodzi)**
- g) Tiešā skatuves tuvumā jāparedz atbilstošas nestspējas pamatne izrāžu/pasākumu tehniskā nodrošinājuma un apkopes/ montāžas transporta piekļuvei un stāvēšanai pasākumu laikā **(sniegt aptuveno apjomu un risinājumu, vai paradzēto slodzi)**
- h) Skatītāju vietu zonā un pārējā lauces daļā- slodzei atbilstošs pamatojums ar zāliena segumu un parka raksturam piemērotu celiņu tīklu. **(sniegt celiņa tīklu aptuveno apjomu un risinājumu, vai paradzēto slodzi)**
- i) Projektējamai triju skatuvju grīdām un skatītāju solu sistēmām paredzēti KRINNER (vai ekvivalenti) skrūvpāļu pamati **(precizēt apjomu)**
- j) Apdare cokolam- laukakmens plātnes **(precizēt apjomu)**
- k) Pieslēgums „Latvenergo” tīkliem, cokolstāvā akumulatori , ko iespējams izmantot jaudas iztrūkuma un atslēgšanās gadījumā **(norādīt kvalitātes prasības akumulatoriem un to aptuvenu skaitu)**
- l) teritorijas apgaismojums uz 5m augstiem balstiem saskaņā ar kopējo projekta dizaina ieceri paredzēts energoefektīvu (piem. LED) gaismas ķermeņu izmantojumu **(precizēt apjomu un kvalitātes prasības)**
- m) Ūdens apgāde paredzēta no vietēja dziļurbuma **(esošs, vai jaunizbūvējams?)**
- n) Lietus kanalizācija **(sniegt aptuvenu apjomu)**
- o) Projektā paredzēta teritorijas drenāžas tīklu novadsistēma **(sniegt aptuvenu**

**apjomu)**

- 6) Vai starp skatītāju soliem (brusām) paredzēts zāliena segums? Ja nē, tad precizēt risinājumu un sniegt aptuvenu apjomu.**
- 7) Vai nav nepieciešams nostiprināt nogāzi ar ģeorežģi, vai ģeotekstilu? Ja jā, tad sniegt aptuvenu apjomu un materiāla kvalitātes prasības.**