

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1) Nolikuma 4.9.punktā minētais izpildes termiņš ir 4 mēneši, bet ne vēlāk kā 2015.gada 13.aprīlis. Pēc kādas tehnoloģijas Pasūtītājs ir plānojis veikt cokola un fasādes siltināšanas darbus (iepirkuma 1. un 2.daļā), ja ziemas periodā vidējā āra gaisa temperatūra ir zem +5°C? Pie šādām temperatūrām nav iespējams veikt siltināšanas darbus (skatīt ETAG004 fasāžu siltināšanas sistēmu). 2. Vai skolas telpās, kurās paredzēts izbūvēt apkures sistēmu, ir esoša apkures sistēma? Skolēni uz būvdarbu veikšanas laiku tiks pārcelti uz citām telpām? 3. Iepirkuma 1.daļai pie cokola siltināšanas nav darbu apjoma grunts atrakšanai? 4. Iepirkuma 1.daļai pie cokola siltināšanas grunts atpakaļ bēšana atkārtojas (5. un 23.punkts 1.tāmē). 5. Ar kāda biezuma siltumizolāciju ir jāsiltina cokols (iepirkuma 1.daļā)? Darbu veidā norādīts 150mm biezs, bet materiālu sarakstā 100mm. 6. Kādas notekcaurules ir jāmaina bēniņos (iepirkuma 1.daļā)? 7. Vai pie logu nomaiņas ir jāparedz ailu apdare (iepirkuma 1.daļā)? 8. Iepirkuma 2.daļā, kas veiks elektrosadales skapju atvēršanu no sienas? Vai tas nebūs jāveic? 9. Iepirkuma 2.daļā nav norādīts darbu apjoms sienu siltināšana sienu siltinājums ārēsienu daļās zem kārniņiem un ailu siltināšanai (vai ir precīzs), kā arī dakstiņu jumta noņemšanai un atjaunošanai pēc siltināšanas, pārkares izbūvei, vai tas nav jāveic? 10. Darbu apjomos nav norādīts apjoms apkures sistēmas balansēšanai, radiatoru termoventiļu uzstādīšanai iekšējās apkures sistēmas telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana? Vai tas nav jāveic? 11. Iepirkuma 3.daļā logu specifikācija nesakrīt ar darbu apjomos norādīto, kādi logi tad īsti jāparedz? 12. Visās iepirkumu daļās nav paredzēts caurumu izkalšana un aizdare priekš ventilācijas cauruļu izbūves? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasūtītājs ir plānojis veikt cokola un fasādes siltināšanas darbus (iepirkuma 1.un 2.daļa) nodrošinot LBN prasību izpildi, tai skaitā arī par būvdarbu veikšanai nepieciešamās atbilstošās gaisa t°C un mitruma % nodrošināšanu. 2) Jā, ir esoša apkures sistēma. Būvdarbu laikā Kocēnu pamatskolas ikdienas darbu nav plānots pārtraukt. 3) 5.punktā "Grunts atbēšana ap ēku 0,5 m platumā un 0,6m dziļumā" paredzēta grunts atrakšana un atbēšana no ēkas. 4) 23.punktā "Grunts atpakaļ atbēšana" paredzēta izraktās un atbērtās grunts(5.punkts) atpakaļ atbēšana. 5) Cokolu paredzēts siltināt ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm ar biezumu 150mm kā norādīts specifikācijas 9.punktā un materiāls 11.punktā arī norādīts ar biezumu 150mm 6) Bēniņu telpā nekādas notekcaurules nav paredzēts mainīt. Attiecīgais notekcauruļu apjoms paredzēts pie Kocēnu pamatskolas fasādes siltināšanas darbiem. 7) Jā, ailu apdare ir jāparedz. 8) Elektrosadales skapju atvēršana no sienas ir jāparedz. 9) Sienas siltināšana paredzēta pilnīgi visam sienu apjomam, pirms sienu siltināšanas veicami sagatavošanas darbi tai skaitā lieko un darbu veikšanai traucējošo būvdetaļu demontāža un arī montāža pēc siltināšanas darbu pabeigšanas. 10) Ir jāveic. Bez sistēmas pilnīgas izbūves tai skaitā termoventiļu uzstādīšanas, balansēšanas, sistēmu kopumā nebūs iespējams nodot pasūtītājam. 11) Logu un durvju specifikācijā(AR 4 lapa) norādīti logi un durvis, kuras ir paredzēts mainīt t.i. 60 logi un 6 durvju bloki. 12) Bez caurumu izkalšanas un caurumu aizdares nemaz nav iespējama ventilācijas sistēmas izbūve.