

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>1)Jaunā skolas korpusa bēniņu siltināšanai nepieciešama atvērumu veidošana esošā jumta konstrukcijā, pie darba apjomiem tie nav norādīti.</p> <p>2)Lai nosiltinātu sienu, kā attēlots AR daļā 9 lpp. jaunās skolas bēniņu un sienas siltinājuma mezglā ir nepieciešama esošā karnīzes demontāža un atjaunošana, bet darba apjomos nav iekļauts.</p> <p>3)AR daļā 9 lpp. bēniņu un sienas siltinājuma mezglā jaunās skolas apjomos iezīmēta jaunveidojama izlīdzinošā monolītā dz/betona josla, kura nav minēta darba apjomos. Ja tāda vajadzīga, kāda tai nepieciešamība?</p> <p>4)Lai izbūvētu koka konstrukcijas ventilējamo fasādi ir nepieciešama esošās siltumizolācijas demontāža un papildus būvgružu izvešana, bet darba apjomos nav šādas pozīcijas. Darba apjomos vai rasējumos nav norādīts, kāds ir paredzētais sienas siltinājuma mezgls.</p> <p>5)Ko darām ar esošajiem elektrības kabeļiem, kas stiprināti pie jaunās skolas fasādes, atvirzām nost no sienas vai iestrādājam viņus putupolistirola siltumizolācijā.</p> <p>6)Jaunās skolas ārsienas siltināšana ar EPS 70 vai analogu ar pusspundes savienojumu biežums norādīts 100 mm un 405.08 m², bet materiāla apjomos biežums norādīts 200 mm un materiāla patēriņš 363.00 m², lai nosiltinātu sienu materiāla patēriņam jābūt lielākam par sienas siltināmo platību, šajā gadījumā ir otrādāk. Šis slānis domāts, kā otrā kārtā jau esošam putupolistirola siltinājuma? Un cik biezu materiālu izvēlēties?</p> <p>7)Kāds pārklājums ir paredzēts ārējām skārda palodzēm?</p> <p>8)Darba apjomos ārdurvju $U_w=1,4W/(m^2K)$, bet logu un durvju specifikācijā norādīta $U_d=1.6W/(m^2K)$, precizējiet U vērtību durvīm.</p> <p>9)Pēc objekta apsekošanas faktiskie jaunās skolas fasāžu un logu aiļu siltināšanas darba apjomi pietiekami lielā daudzumā nesakrīt ar</p>	<p>1) Siltināšanas darbu veikšanai nepieciešamie atvērumi jumta siltināmā materiāla nogādāšanai bēniņu telpā jāparedz izmaksu aprēķina tāmē.</p> <p>2) Karnīzes demontāžas un montāžas apjomi (tik cik tas ir nepieciešams) ir jāparedz izmaksu aprēķina tāmē.</p> <p>3) Monolītā dz/betona josla nav nepieciešama, tā bija nepieciešama pie jumta konstrukcijas izbūves. AR daļas 9 lpp. attiecīgo mezglu neņemt vērā.</p> <p>4) Būvgružu izvešana jāparedz visam energoefektivitātes būvdarbu veikšanas procesam kopumā.</p> <p>5) Esošos elektrības kabeļus iestrādājam putupolistirola siltumizolācijas kārtā, sadales skapi paredzēt atvirzīt no siltināmās fasādes plaknes.</p> <p>6) Precizējot ārsienas siltināšanas apjomus Kocēnu pamatskolas jaunajam korpusam dabā, pareizie apjomi i būtu jāparedz sekojoši: Ar 200mm biezu siltumizolācijas materiālu jāsiltina 405 m² un tam paredzamais materiāls 450m². Ar 100mm biezu siltumizolācijas materiālu jāsiltina 300m² un tam paredzamais materiāls 340m². (jāņem vērā, ka daļa no skolas fasādes ir jau siltināta ar100mm siltumizolācijas materiālu un atlikusī daļa nav vispār siltināta).</p> <p>7)Lietus ūdens teknes, notekcaurules un palodzes paredzēt no Zn skārda materiāla ar biežumu 0,55mm.</p> <p>8)Paredzēt ārdurvju $U_w=1,4W/(m^2K)$.</p> <p>9)Precizējot aiļu apdares darbu apjomus dabā, pareizais darbu apjoms būtu jāparedz- 162 m².</p>

tāmē paredzētajiem darba apjomiem. Lūdzu precizējiet tāmes darba apjomus.

10)Kas notiek ar jaunās skolas palodžu un sienas dzegas ķieģeļu izvirzījumiem, atstājam vai demontējam?

10)Palodžu un sienas dzegas ķieģeļu izvirzījumus paredzēts demontēt.