

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>1) Pēc pasūtītāja sniegtajām atbildēm Atbilde Nr.3 ir secināms, ka 3.daļas iepirkumā par pamatu ir jāņem logu specifikācija lapā AR-4. Lūdzu labot darbu apjomus, jo darbu apjomos tiek prasīts piegādāt pavisam cita veida logus un apjomus.</p> <p>Pirmkārt izmēri nesakrīt un apjomi arī nesakrīt, kā jūsu norādījumā, ka jāņem vērā AR-4, bet darbu apjomos paliek pilnīgi citi logi citā apjomā.</p> <p>2) Lūdzam izsniegt katrai iepirkuma daļai Darba organizācijas projektu par to, kādus pasākumus ir paredzējis veikt projekta autors darbu realizācijā ziemas periodā, jo noteikti projekta autors zina visu par siltināšanas tehnoloģijām, var uzskaitīt nepieciešamos pasākumus un tehnoloģijas kādas ir jālieto, lai nodrošinātu nepieciešamos vides apstākļus šo darbu izpildei. Lūdzam šos pasākumus uzskaitīt darba apjomu sarakstā. Jāņem vērā, ka tas ir viennozīmīgi pasūtītāja interesēs zināt un saprast, ar kādām tehnoloģijām un palīgdarbiem tiks nodrošināta kvalitatīva ēku siltināšana.</p> <p>3) Lūdzam norādīt darbu apjomus nepieciešamos darbus, kas saistīti ar caurumu kalšanu un aizdari ventilācijas izbūves darbiem, jo tas nav viennozīmīgi, ka cauruļvadu montāžas darbos ir jāparedz caurumu kalšana. Caurumu kalšana var būt saistīta arī jaunu būvkonstrukciju montāžu.</p> <p>4) Lūdzam norādīt darbu apjomus elektrosadaļu skapju atvēršanu no sienas, jo šie ir specifiski darbi, kurus nevar veikt kurš katrs speciālists un siltināšanas darbu ietvaros. Lūdzam visus šos specifiskos darbus, kas nav ievērtēti darbu apjomos, lūdzam, labot darbu apjomos, lai pretendentu piedāvājumi ir salīdzināmi un līdzvērtīgi.</p>	<p>1) Skatīt pielikumā Zilākalna sabiedriskās ēkas loga specifikāciju</p> <p>2) Atsevišķs darbu organizācijas projekts darbam ziemas apstākļos nav izstrādāts, jo fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes tika izstrādātas 2014.gada pavasarī ar plānu, ka KPFI līdzfinansējums projekta realizācijai tiks piešķirts vasarā, bet finansējums ir piešķirts tagad. Slapjā apmetuma sistēmas realizācija ziemas laikā ir iespējama veicot darbus pa zonām izolējot sastatnes ar norobežojošu plēvi un veicot zonu piesildīšanu.</p> <p>3) Bez caurumu izkalšanas un caurumu aizdares nemaz nav iespējama ventilācijas sistēmas izbūve.</p> <p>4) Elektrosadales skapju atvēršana no sienas ir jāparedz.</p>