

Rubenes sporta nams

Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Jautājumi par Rubenes sporta nama renovāciju.

1. Darbu apjomos ir norādīta loga L-7 izbūve, bet logu un durvju specifikācijā tāda marka nav atrodamā, tad kādi ir **izmēri, U-vērtība**.

Logu un durvju specifikācijas rasējumā pozīcija L-7 nav norādīta, bet ir norādīta pozīcija L-6 ar maināmo logu daudzumu 7gb, kas veidojas no darbu apjomos norādītajām pozīcijām L-1 4gb un L-7 3gb. Kopējais maināmo logu daudzums saskaņā ar specifikāciju un darbu apjomiem ir 24gb. $U_w-1,0W/(m^2 \cdot K)$, gabarītmēri 2,05x1,45m.

2. Darbu apjomos ir norādīta vārtu D-4 izbūve, bet logu un durvju specifikācijā tāda marka nav atrodamā, ja jāizbūvē vārti, tad kādi ir **izmēri, U-vērtība** un izbūvējamo **vārtu materiāls**.

Lūdzam paredzēt esošo divviru vārtu nomaiņu. Vārtu platums 3metri, augstums 3,1m. $U-1,8W/(m^2 \cdot K)$, materiāls - koks.

3. AR – 7 rasējumā fasādes siltumizolācijas stiprināšanai tiks izmantoti skrūvējamie vai sitamie siltumizolācijas dībeļi un vai ir nepieciešama puliuretāna mīce uz dībeļa?

Pielietot dībeļus atbilstoši siltumizolācijas sistēmas prasībām, jo dībeļi ir viena no komponentēm, lai sistēmas piegādātājs varētu izsniegt aktu par atbilstību ETA. Dībeļu uzlikas pielietošana ir nepieciešama, bet projektā paredzēts pielietot EPS siltumizolācijas uzlikas.



4. Logu montāžas apjomos ir norādīts, ka montējot logus un durvis ir nepieciešams ievērot trīsslāņu šuves principu montāža (domāts ar tvaika un difūzijas membrānām?).

Jā, montējot logus ir jāievēro trīsslāņu šuves princips, kas nozīmē, ka iekšpusē jāveido tvaika izolācijas slānis, pa vidu aizpildījums un no ārpuses vēja izolācijas slānis.