

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 5.19.2.3/2014/32

Kocēnu novada Kocēnu pagastā

2014.gada 18.septembrī

Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, Latvija, LV-4220, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmāk „**Pasūtītājs**”, Kocēnu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kocēnu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un
SIA “CeltCom”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV44102015893, turpmāk „**Izpildītājs**”, valdes priekšsēdētāja Ata Āboltiņa personā, kas darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk –Līgums):

turpmāk tekstā abi līgumslēdzēji saukti arī kā Puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē nodrošināt „Sējēju ielas un ar to saistīto apakšzemes komunikāciju būvdarbi”, *saskaņā ar iepirkumu procedūrā ID Nr. KND/2014/32 iesniegto piedāvājumu un līguma pielikumu Nr. 1 (tehniskā specifikācija – tāmēs)*. (turpmāk – darbi).
- 1.2. Darbi sevī ietver visus līgumā, tehniskajā specifikācijā un iepirkuma procedūras dokumentācijā un pretendenta piedāvājumā ietvertos objekta pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no līguma vai tehniskās specifikācijas.
- 1.3. **Izpildītājs** apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī darba vidi, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. **Izpildītājs** apliecina, ka līgums ir realizējams pa šajā līgumā noteiktajiem darbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi **Izpildītāja** ar darbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. **Izpildītājs** apņemas darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai un, ievērojot **Pasūtītāja** pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
- 2.2. **Izpildītājs** veic Sējēju ielas un komunikāciju izbūves darbus – ielas izbūvi, ūdensvada izbūvi, sadzīves un lietus kanalizācijas izbūvi, sakaru un elektropadeves līniju izbūvi (turpmāk tekstā Objekts).
- 2.3. Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai pušu saistību izpildi.
- 2.4. **Izpildītājs** apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 2.5. Pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma **Izpildītājam** ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

- 2.6. **Izpildītājs** nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.
- 2.7. **Izpildītājam** jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā personāla nomaīņa ir atļauta tikai ar **Pasūtītāja** piekrišanu, **Izpildītājam** nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.
- 2.8. **Pasūtītājs** nodrošina **Izpildītāju** ar darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā **Pasūtītājs** to var nodrošināt ar esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama **Izpildītāja** pieslēgšanās **Pasūtītāja** inženierkomunikācijām vai kur **Pasūtītājs** nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus **Izpildītājs** nodrošina par saviem līdzekļiem. Darbus būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
- 2.9. **Izpildītājs** ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu sagatavošanas darbu veikšanu. **Izpildītājam** jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.
- 2.10. **Izpildītājam** visā darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju par katru darbu posmu.
- 2.11. **Pasūtītājs** ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu un būvdarbu vadītāju.
- 2.12. **Pasūtītāja** veiktā līguma izpildes kontrole vai **Izpildītāja** izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās **Izpildītāja** atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
- 2.13. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, **Pasūtītāja** pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo **Pasūtītāja** vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem.
- 2.14. **Izpildītājam** ir pienākums pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma iesniegt atskaiti „Par darbu gaitu” vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar darbiem”. Atskaite tiek iesniegta **Pasūtītājam** septiņu darba dienu laikā, ja **Pasūtītājs** nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
- 2.15. Gadījumā, ja **Izpildītājs** konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā, vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā vai, ja **Izpildītājs** atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildi ar šo līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, **Izpildītājam** ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to **Pasūtītājam**. **Izpildītājs** turpina darbus tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien **Pasūtītājs** ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskām līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai kad pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
- 2.16. **Izpildītājs** ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas tikai ar iepriekšēju rakstisku **Pasūtītāja** piekrišanu. Tāpat arī jebkuru līgumā neparedzētu darbu veikšanu uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

3. ATĻAUJAS

- 3.1. **Izpildītājs** nodrošina darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju (saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien līgumā nav noteikts to veikt **Pasūtītājam**.
- 3.2. Visiem **Izpildītāja** rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina **Izpildītāja** atbildību par darbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmēm (līguma pielikums Nr.1) ir noteikta **54 830,77 EUR** (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit *euro* un 77 centi), un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, kura nomaksu valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta 2. un 3.daju veic **Pasūtītājs**.
- 4.2. Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamus nodokļus, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara **Izpildītājam** lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. Kopējo līguma summu veido darbu summas, atbilstoši tāmēm (līguma pielikums Nr.1).
- 4.3. **Pasūtītājs** samaksu **Izpildītājam** par darbu pienācīgu izpildi veic sekojošā kārtībā:
 - 4.3.1. Avansa maksājumu **Pasūtītājs** samaksā būvuzņēmējam 20 % (divdesmit procentu) apmērā no 4.1. punktā noteiktās darbu summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līgumā noteiktā attiecīgā darbu uzsākšanas datuma (5.1.punkts) un no brīža, kad **Izpildītājs** ir iesniedzis atbilstošu rēķinu;
 - 4.3.2. Avanss tiek dzēsts no turpmākiem maksājumiem proporcionāli ar attiecīgi veikto darbu aktiem, pieņemšanas-nodošanas aktu pieņemto darbu tāmes vērtībai un akta par nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas.
- 4.4. Kārtējos maksājumus **Pasūtītājs** veic saskaņā ar uzņēmēja iesniegtiem un **Pasūtītāja** apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu **Pasūtītājs** veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc veikto darbu akta par aprēķina mēnesi apstiprināšanas un atbilstoša rēķina no **Izpildītāja** saņemšanas.
- 4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.
- 4.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums **Pasūtītāja** maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 5.1. **Izpildītājs** darbus izpilda atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajiem darbiem. Darbu izpildi **Izpildītājs** veic šādos termiņos: Darbu izpildi **Izpildītājs** uzsāk 2014.gada 22.septembrī. Darbu pabeigšanu un nodošanu **Pasūtītājam**, ar abpusēji parakstītu aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā, **Izpildītājs** veic 3 mēnešu laikā, līdz 2014. gada 21.decembrim. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts atbilstoši AS "Latvijas Gāze" projekta sadaļas realizācijas gaitai, par līguma izpildes termiņa grozījumiem slēdzot atsevišķu rakstisku vienošanos pie noslēgtā līguma.
- 5.2. Darbu izpildi **Izpildītājs** veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam.
- 5.3. **Izpildītājs** apņemas nekavējoties ziņot **Pasūtītājam** par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi kā rezultātā nevar tikt ievērots darbu veikšanas grafiks (līguma pielikums Nr.3).
- 5.4. **Izpildītājam** nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot

šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas **Izpildītājs** būtu varējis sagaidīt vai novērst.

- 5.5. Ja **Izpildītājs** līguma 5.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē **Pasūtītāju**. Šāds paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad **Izpildītājs** uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa vai varētu izraisīt darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. **Pasūtītājam** uz saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt **Izpildītājam** atbildi nekavējoties.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. **Izpildītājs** uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar **Pasūtītāju**:
- 6.1.1. **Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu** 2005. gada 28. jūnija Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā un apmērā. **Izpildītājs** 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz **Pasūtītājam** šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;
- 6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu **Izpildītājs** uztur spēkā visā darbu veikšanas laikā.

7. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

- 7.1. Izpildītie darbi tiek pieņemti, parakstot aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši darbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai.
- 7.2. Darbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.
- 7.3. **Izpildītājs** nekavējoties pēc darbu pabeigšanas rakstiski paziņo **Pasūtītājam** par darbu pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai. **Pasūtītājs**, rakstiski informējot **Izpildītāju**, sasauca darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot datumu darbu nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc **Izpildītāja** attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādītā 14 dienu termiņā tiek izdarīta veikto darbu pārbaude, ko veic **Pasūtītāja** izveidota komisija. Pie pārbaudes darbībām tiek pieaicināti **Izpildītāja** pārstāvji.
- 7.4. Pušu pienākums ir piedalīties darbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota darbu nodošanas sapulce. Ja kāda no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz darbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas procedūru bez tās klātbūtnes.
- 7.5. Darbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.
- 7.6. Darbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informāciju:
- 7.6.1. kas piedalās darbu nodošanas sapulcē;
- 7.6.2. defekti, kas atklāti darbu nodošanas laikā;
- 7.6.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais pārbaudes datums;
- 7.6.4. cik lielā mērā darbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
- 7.7. **Pasūtītājs** ir tiesīgs atteikties no darbu pieņemšanas, ja nodošanas-pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu ekspluatāciju.
- 7.8. Ja **Pasūtītājs** atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš norāda tā motivētus iemeslus protokolā. Ja **Izpildītājs** nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

- 7.9. Darbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī citas personas, kas piedalās darbu nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
- 7.10. Nodrošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērs **Izpildītājs** uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
- 7.11. **Izpildītājs** pēc darbu pabeigšanas nodod **Pasūtītājam** visu uz šo darbu posmu attiecināmo ar darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, darbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju, atbilstības deklarācijas u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana **Pasūtītājam** ir priekšnoteikums darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

8. PUŠU ATBILDĪBA

- 8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma nosacījumiem.
- 8.2. Visu risku par darbu un būves vietas bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā darbu pieņemšanas nodošanas akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanu, kura ietvaros attiecīgie darbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes **Izpildītājs**.
- 8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
- 8.4. Ja **Izpildītājs** neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā, Līguma pielikums Nr.2, noteiktos starptermiņus (līguma pielikums Nr.3), **Izpildītājs** maksā pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecīgo darbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no šo darbu summas.
- 8.5. Ja **Pasūtītājs** neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā **Izpildītājam** līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētās maksājuma summas.
- 8.6. Garantijas termiņa neievērošanas gadījumā (t.sk. neierašanās objektā garantijas termiņā trūkumu un defektu novēršanai) **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā konstatētās summas un apjoma par ko veicams vai uz ko attiecas garantijas remonts.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī vienojas par šī līguma izbeigšanu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 10.1. **Izpildītājs** garantē darbu kvalitāti, objekta funkcionālo darbību. **Izpildītājs** uzņemas atbildību par defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu pieņemšanas-nodošanas akta par objekta nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts pirms visu līgumā paredzēto darbu pabeigšanas, attiecībā uz **Izpildītāja** pabeigtajiem darbiem garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
- 10.2. **Izpildītājs**, garantijas termiņā saņemot **Pasūtītāja** rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums **Pasūtītājam** jānosūta ierakstītā vēstulē. Ja uz ierakstītās vēstules (iekšzemes pasta sūtījums) ir pareizi norādīta **Izpildītāja** atrašanās vietas adrese, tiek uzskatīts, ka paziņojums ir saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, **Pasūtītājs** norāda arī vietu un laiku, kad **Izpildītājam** jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. **Pasūtītāja** noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.
- 10.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja **Izpildītājs** noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, **Pasūtītājs**, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez **Izpildītāja** pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs **Izpildītājam**.
- 10.4. Gadījumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai par garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jāsedz vienādās daļās.
- 10.5. Gadījumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā **Pasūtītājs**, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas.
- 10.6. Gadījumā, ja **Izpildītājs** nenovērs uz garantiju attiecināmos defektus defektācijas aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, **Pasūtītājs** ir tiesīgs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicināt trešās personas. **Izpildītājs** šādā gadījumā atlīdzina **Pasūtītājam** visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.2. **Pasūtītājs**, nosūtot **Izpildītājam** rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:
 - 11.2.1. **Izpildītājs** neievēro kādu no darbu izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka **Izpildītāja** nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
 - 11.2.2. uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai **Pasūtītāja** likumīgus norādījumus vai arī nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacījumu, ka **Izpildītājs** šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska **Pasūtītāja** vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;
 - 11.2.3. ir uzsākta **Izpildītāja** likvidācija vai arī **Izpildītājs** ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 11.3. **Izpildītājs**, nosūtot **Pasūtītājam** rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja **Pasūtītājs** līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un **Pasūtītāja** nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

- 11.4. Gadījumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu par saistību neizpildi 10 % apmērā no līguma summas. **Izpildītājam** nav tiesības uz līgumsodu 11.6. punktā noteiktajā gadījumā.
- 11.5. Izbeidzot līgumu 11.1.-11.3.punktos noteiktajos gadījumos, puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, puses ņem vērā izpildīto būvdarbu kvalitāti. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru **Pasūtītājs** jau ir samaksājis **Izpildītājam**, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, **Pasūtītājs** ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc minētā akta parakstīšanas.
- 11.6. Sakarā ar budžeta finansējuma neesamību **Pasūtītājs** ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu daļā par vienu vai vairāku būvdarbu posmu izpildi, nosūtot **Izpildītājam** rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms līgumā noteiktā attiecīgā būvdarbu izpildes uzsākšanas datuma. **Pasūtītājs** patur tiesības pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Šajā (11.6.) punktā noteiktā **Pasūtītāja** tiesība vienpusēji pārtraukt līgumu nav uzskatāma par **Pasūtītāja** vainu un nevar būt par pamatu **Izpildītājam** prasīt no **Pasūtītāja** jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu. Būvdarbi, attiecībā uz kuriem līgums nav pārtraukts, tiek pildīti, pieņemti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

- 12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai pusei.
- 12.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, viens pie **Izpildītāja**.
- 12.4. Šī līguma pielikumi un iepirkuma procedūras dokumentācija ir neatņemamas līguma sastāvdaļas. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā.

13. KONTAKTPERSONAS

- 13.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: *Arnis Balinkevičs*, tālrunis: 25415566.
- 13.2. Kontaktpersonas no Izpildītāja puses: *Gaits Gubernatorovs*, tālrunis 28678094.

14. LĪGUMA PIELIKUMI

- 14.1. PIELIKUMS NR. 1 "Tehniskā specifikācija";
- 14.2. PIELIKUMS NR. 2 "Kalendārais grafiks".

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Izpildītājs:

SIA "CeltCom"

Reģ. Nr. 44102015893

Adrese: Izmēģinātāju iela 13-2, Priekuļi,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads,
LV - 4126

 /Atis Āboltiņš/

Pasūtītājs:

Kocēnu novada dome

Reģ.Nr. 90009114171

Adrese: Alejas 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,
Kocēnu novads,
LV - 4220

 /Jānis Olmanis/

SASKAŅOTS

Kocēnu novada domes finanšu direktore

Ilona Greka

14. g. 18. septembra

Saskaņots
Kocēnu novada domes
izpilddirektors

Māris Permaņickis

2014. g. 18. 09.

SASKAŅOTS

Kocēnu novada pašvaldības jurists

Dāzdis Endzelis

2014. g. 18. 09.

Apstiprinu

(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)

Pasūtītāja būvniecības koptāme
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Būvobjekta nosaukums: „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”
 Būves nosaukums: „Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”
 Objekta adrese: Sējēju iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Tāme sastādīta 2014.gada 12.septembris

N. P. K	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (€)
1	„Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”	54830,77
	Kopā	54 830,77
	21,00%	11 514,46
PVN	Pavisam būvniecības izmaksas	66 345,23

Sastādīja:

(paraksts, atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-6481

Guntars Marauskis (01.09.14.)

Valdes loceklis:

(paraksts, atšifrējums, datums)

Gaits Gubernatorovs(01.09.14.)

Pielikums Nr. 1.

Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Būvobjekta nosaukums	"Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi"	
Būves nosaukums	"Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi"	
Objekta adrese	Sējēju iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads	
Līguma Nr.	54830,77	
Par kopējo summu	1772,68	
Kopējā darbietilpība	2014.gada 12.septembrī	
Tāme sastādīta		

N.p.k	Kods, tāme Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa €	Darba alga €	Materiāli €	Mehānis mi €	Darbietilpība c/h
1	1	CEĻU DAĻA	9739,91	899,46	3898,04	4942,41	157,80
2	2	UDENSVADS	6747,84	1088,91	4344,28	1314,65	191,04
3	3	SADZĪVES KANALIZĀCIJA	9865,98	1950,79	6004,45	1910,74	342,24
4	4	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA	4996,58	869,20	3129,84	997,54	152,49
5	5	SAKARU KANALIZĀCIJAS IZBUVE	4569,43	1097,61	3289,60	182,23	192,56
6	6	ELEKTROAPGADE	8377,18	2273,67	5420,12	683,39	398,89
7	7	IELU APGAISMOJUMA IZBUVE	4265,27	1924,63	1614,05	726,59	337,66
		Kopā	48562,20	10104,28	27700,38	10757,54	1772,68
		Virszdevumi	1942,49				
		tajā skaitā darba aizsardzība	194,25				
		Peļņa	1942,49				
		Darba devēja sociālais nodoklis	2383,60				
		Kopā kopāme	54830,77				

Sastādīja: Guntars Marauskis (12.09.14.)

(paraksts, atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-6481

Valdes loceklis:

Gaitis Gubernatorovs(12.09.14.)

(paraksts, atšifrējums, datums)

Lokālā tāme Nr. 1

CEĻU DAĻA

"Sējeņu ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi"

Būvobjekta nosaukums

Būves nosaukums

Objekta adrese

Līguma Nr.

"Sējeņu ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi"

Sējeņu iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās pamatojoties uz izstrādātā projekta rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa

9739,91

Tāme sastādīta 2014. gada 12. septembrī

Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CEĻU DAĻA														
1	Trases uzmērīšana	m	70	0,25	5,70	1,43	1,50	1,80	4,73	17,50	99,75	105,00	126,00	330,75
2	Atsevišķu punktu nosprausšana	gab	52	0,26	5,70	1,48	1,20	4,50	7,18	13,52	77,06	62,40	234,00	373,46
3	Augu zemes noņemšana, novietošana atbērnē ar vēliāku izmantošanu objektā	m ³	204	0,09	5,70	0,51		2,71	3,22	18,36	104,65	0,00	552,84	657,49
4	Zemes klātnes ierakuma izbūve	m ³	26	0,17	5,70	0,97		4,94	5,91	4,42	25,19	0,00	128,44	153,63
5	Grunts aizvešana uz atbērnē	m ³	26	0,17	5,70	0,97		1,52	2,49	4,42	25,19	0,00	39,52	64,71
6	Saiturīgā (drenējošā) slāņa H=40cm izbūve	m ³	272	0,07	5,70	0,40	4,26	4,57	9,23	19,04	108,53	1158,72	1243,04	2510,29
7	Grants seguma izbūve, maisījums (0/32) h=20cm	m ³	118	0,13	5,70	0,74	12,96	15,96	29,66	15,34	87,44	1529,28	1883,28	3500,00
8	Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsētu ar daudzgadīga zālāja sēklām h=10cm	m ²	655	0,09	5,70	0,51	1,20	1,09	2,80	58,95	336,02	786,00	713,95	1835,97
9	Informatīvo stendu uzstādīšana	gab	1	6,25	5,70	35,63	106,72	21,34	163,69	6,25	35,63	106,72	21,34	163,69

64

Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
		Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksa likme (€/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kopā:						157,80	899,46	3748,12	4942,41	9589,99
						4,00%							149,92		149,92
											157,80	899,46	3898,04	4942,41	9739,91

Sastādīja:

Guntars Marauskis (12.09.14.)

(paraksts, atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-6481

Valdes loceklis:

Gaits Gubernatorovs(12.09.14.)

(paraksts, atšifrējums, datums)

Lokālā tāme Nr. 2
ŪDENSVADS

Būvobjekta nosaukums "Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi"
 Būves nosaukums "Sējēju ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi"
 Objekta adrese Sējēju iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
 Līguma Nr.

Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās pamatojoties uz izstrādātā projekta rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa **6747,84**

Tāme sastādīta 2014. gada 12. septembrī

Nr. p.k.	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
			Laika norma (c/h)	Darba samaksa (€/h)	Darba alga (€)	Materiali (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietlība (c/h)	Darba alga (€)	Materiali (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ŪDENSVADS															
1	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	m	66	0,14	5,70	0,80	2,60	0,11	3,51	9,24	52,67	171,60	7,26	231,53	
	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø63 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā caurļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas														
2	Elektrometināmā sedļu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža	gab	1	2,00	5,70	11,40	47,00	2,00	60,40	2,00	11,40	47,00	2,00	60,40	
3	Elektrometināmā līkuma 110 PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, piegāde un montāža	gab	2	1,00	5,70	5,70	20,00	1,00	26,70	2,00	11,40	40,00	2,00	53,40	

Nr. p.k.	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
			Laika norma (h/h)	Darba samaksa (€)	Darba alga (€)	Materiali (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Materiali (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinājāktu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana	gab	1	3,00	5,70	17,10	180,00	3,00	200,10	3,00	17,10	180,00	3,00	200,10
5	Elektrometināma dubultzuvava PEHD CR SDR17 Ø63/63, piegāde un montāža	gab	2	1,00	5,70	5,70	5,00	1,00	11,70	2,00	11,40	10,00	2,00	23,40
6	Elektrometināma reducijas dubultzuvava PEHD CR SDR17 Ø63/32, piegāde un montāža	gab	1	1,00	5,70	5,70	15,00	2,00	22,70	1,00	5,70	15,00	2,00	22,70
7	Ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø32 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas	m	55	0,14	5,70	0,80	1,25	0,11	2,16	7,70	43,89	68,75	6,05	118,69
8	Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinājāktu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana	gab	6	3,00	5,70	17,10	100,00	3,00	120,10	18,00	102,60	600,00	18,00	720,60
9	Elektrometināma sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža	gab	5	2,00	5,70	11,40	34,00	2,00	47,40	10,00	57,00	170,00	10,00	237,00
10	Elektrometināma dubultzuvava PEHD CR SDR17 Ø32/32, piegāde un montāža	gab	11	1,00	5,70	5,70	3,00	1,00	9,70	11,00	62,70	33,00	11,00	106,70
11	Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, piegāde un montāža	gab	6	1,00	5,70	5,70	6,50	1,00	13,20	6,00	34,20	39,00	6,00	79,20
12	Pieslēgums esošam ūdensvadam	vieta	1	10,00	5,70	57,00	55,00	2,00	114,00	10,00	57,00	55,00	2,00	114,00
13	Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie tranšejas platuma 1,5 m, grunti aizvedot uz atbērti	m³	372	0,13	5,70	0,74	1,42	2,16	2,16	48,36	275,65	0,00	528,24	803,89

Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Kopa (€)	Darbietlība (c/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Smiltis pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smiltis apbērumis virs cauruļvada h=0,30m	m ³	82	0,13	5,70	0,74	7,00	1,42	9,16	10,66	60,76	574,00	116,44	751,20	
15	Transejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērumis) līdz grunts virsmai. Grunti nobīvēt līdz dabīgā bīvuma pakāpei	m ³	290	0,13	5,70	0,74	7,00	1,42	9,16	37,70	214,89	2030,00	411,80	2656,69	
16	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie transejas dziļuma 2,0-2,5m	m	121	0,05	5,70	0,29	0,23	0,37	0,89	6,05	34,49	27,83	44,77	107,09	
17	Ūdensvada sistēmas marķējuma lentes iekļāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas	m	121	0,02	5,70	0,11	0,10	0,03	0,24	2,42	13,79	12,10	3,63	29,52	
18	Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija	m	121	0,02	5,70	0,11	0,60	1,00	1,71	2,42	13,79	72,60	121,00	207,39	
19	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu)	m	121	0,01	5,70	0,06	0,11	0,04	0,21	1,21	6,90	13,31	4,84	25,05	
20	Ceļas segas salturīgā slāņa atjaunošanai	m ³	1	0,14	5,70	0,78	4,40	5,14	10,32	0,14	0,78	4,40	5,14	10,32	
21	Grants seguma atjaunošanai	m ³	1	0,14	5,70	0,80	13,60	7,48	21,88	0,14	0,80	13,60	7,48	21,88	
		Kopā:								191,04	1088,91	4177,19	1314,65	6580,75	
		Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:			4,00%					191,04	1088,91	4344,28	1314,65	6747,84	
		Tiešie izdevumi kopā:													

Sastādīja: Guntars Marauskis (12.09.14.)
(paraksts, atšifrējums, datums)

Valdes loceklis: Gaits Gubernatorovs(12.09.14.)
(paraksts, atšifrējums, datums)

Sastādīja: Guntars Marauskis (12.09.14.)
(paraksts, atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 20-6481

Lokālā tāme Nr. 3
SADZĪVES KANALIZĀCIJA

Būvobjekta nosaukums „Sējeņu ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”
 Būves nosaukums „Sējeņu ielas un ar to saistīto komunikāciju būvdarbi”
 Objekta adrese Sējeņu iela, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
 Līguma Nr.

Tāme sastādīta 2014. gada tirgus cenās pamatojoties uz izstrādātā projekta rasējumiem un specifikācijām

Tāmes izmaksa 9865,98

Tāme sastādīta 2014. gada 12. septembrī

Nr. p.k.	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
			Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Materiāli (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
SADZĪVES KANALIZĀCIJA															
1	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums Pašteses kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzdevu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā caurējuma smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	130	0,34	5,70	1,94	5,80	0,11	7,85	44,20	251,94	754,00	14,30	1020,24	
2	Pašteses kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzdevu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā caurējuma smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.	m	40	0,34	5,70	1,94	4,00	0,11	6,05	13,60	77,52	160,00	4,40	241,92	