

Pretendenta jautājums	Iepirkumu komisijas atbilde
<p>1.iepirkuma daļa: „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”, Alejas ielā 2, Kocēni, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”</p> <p>1) Lokālā tāme Nr.1, pozīcijas Nr.14. Ar Sakret BK pēc tehnoloģijas nedrīkst armēt.</p> <p>2) Darbu apjomos nav ievērtēta fasādes sildīšana ziemas apstākļos, lai varētu veikt tehnoloģiski pareizu siltināšanu pēc ETAG 004 prasībām. Zem kuras pozīcijas ietveram fasādes sildīšanas izcenojumus?</p> <p>3) Darbu apjomos nav ievērtēta būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana.</p> <p>4) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija nr 30. Kāds apjoms kvadrātmetros paredzēts atjaunot pagraba gaismas šahtas?</p> <p>5)Lokālā tāme Nr.2, pozīcija Nr.41 “Ventilējama fasāde ar impregnēta koka montāžas konstrukcijām, apšūt ar CETRIS FINISH vai analogs,plākšņu izmērs 12x1250x(h)3350 mm, RAL-saskaņot ar pasūtītāju pie objekta apsekošanas” Lūdzu dot mezglu šim risinājumam.</p> <p>6) Lūdzu precizēt jaunus darbu apjomus, lai visiem pretendentiem būtu vienādi darba apjomi pēc kā sastādīt izcenojumus.</p> <p>2.iepirkuma daļa: „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”, Nākotnes ielā 2, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā</p> <p>1) Darbu apjomos nav ievērtēta fasādes sildīšana ziemas apstākļos, lai varētu veikt tehnoloģiski pareizu siltināšanu pēc ETAG 004 prasībām. Zem kuras pozīcijas ietvert fasādes sildīšanas izcenojumus?</p> <p>2) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.2. Nav norādīts inventāra žoga kopējo metru skaits.</p> <p>3) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.19. Nav norādīts palodzes platums un materiāls no kā izgatavota palodze.</p> <p>4) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.21. Nav norādīts palodzes kopējais platums un krāsa.</p> <p>5) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.22 un Nr.33. Nav saprotams ar kādiem materiāliem jāveic iekšējo ailsānu apdare.</p> <p>6) Pie fasādes siltināšanas nav paredzēta ārējo ailsānu siltināšana, kaut gan paskaidrojuma rakstā ir pieminēta ailsānu siltināšana ar Paroc FAS3 30mm loksnēm.</p>	<p>1.iepirkuma daļa</p> <p>1) paredzēt materiālus, kas atbilst LBN prasībām.</p> <p>2)Darbi izpildāmi atbilstoši LBN prasībām. Izdevumus, ka nepieciešami būvdarbu veikšanai atbilstoša klimata nodrošināšanai, paredzēt pie ēkas siltināšanas darbu pozīcijām.</p> <p>3) Būvdarbu veicējs visus izdevumus, kas saistīti ar būvlaukuma ierīkošanu, uzturēšanu, darba aizsardzību, apdrošināšanu u.c. iekļauj izmaksu tāmes sadaļā virsizdevumi.</p> <p>4) Lūdzam apsekot uz vietas minētās gaismas šahtas, jo nosaucot m2 nekas netiek paskaidrots vairāk nekā tas ir šobrīd.</p> <p>5) risinājumu skatīt jau iepriekš sniegtajā atbildē uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem.</p> <p>6)Darbu apjomus skatīt iepirkuma specifikācijās, jo tie mainīti netiek.</p> <p>2.iepirkuma daļa:</p> <p>1)Darbi izpildāmi atbilstoši LBN prasībām. Izdevumus, ka nepieciešami būvdarbu veikšanai atbilstoša klimata nodrošināšanai, paredzēt pie ēkas siltināšanas darbu pozīcijām.</p> <p>2) Skatīt iepirkuma dokumentos-tur atrodamī ēkas plāni, fasādes ar augstuma atzīmēm, ir pieejama arī inventarizācijas lieta ar nepieciešamajiem izmēriem.</p> <p>3) Paredzēt kokšķiedras laminētas palodzes, krāsa balta, palodzes precīzs platums nosakāms uz vietas objektā.</p> <p>4)Skārds, RAL 8004, b=35cm.</p> <p>5)Atkarībā no tā kā būs izpildīti logu bloka montāžas darbi, cik precīzi būs nomērīti logu bloki, kā būs tie iestrādāti, būs iespējams noteikt ailu apdares darbiem nepieciešamos materiālus, to daudzumu. Darbi izpildāmi atbilstoši LBN prasībām.Lūdzu apsekot objektu dabā.</p> <p>6) Ārējie ailsāni siltināmi atbilstoši sniegtajiem norādījumiem.</p> <p>7)Jumta siltināšanas darbi veicami ievērojot LNB prasības.</p>

7) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.72. Varētu smalkāk izdalīt šo pozīciju ar uzskatāmiem materiāliem?

8) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.75. Nepieciešams projekts lai sarēķinātu sastatnes.

9) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.76. Norādīt būvgružu kopējo kubatūru.

10) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.56 un 60. Kādu siltumizolāciju izmantot, putupolistirolu vai fasādes akmensvati?

11) Lūdzu precizēt jaunus darbu apjomus lai visiem pretendentiem būtu vienādi darba apjomi pēc kā sastādīt izcenojumus.

3. iepirkuma daļa: „Energiefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Zilākalna daudzfunkcionālai sabiedriskajai ēkā”, Kultūras ielā 1, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā”

1) Darbu apjomos nav ievērtēta fasādes sildīšana ziemas apstākļos, lai varētu veikt tehnoloģiski pareizu siltināšanu pēc ETAG 004 prasībām.

2) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.18. Nav norādīts palodzes platums un materiāls no kā izgatavota palodze.

3) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.20. Nav norādīts palodzes kopējais platums un krāsa.

4) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.21 un Nr.30. Nav saprotams ar kādiem materiāliem jāveic iekšējo ailsānu apdare?

5) Pie fasādes siltināšanas nav paredzēta ārējo ailsānu siltināšana. Vai šis darbs ir jāveic?

6) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.65. Varētu smalkāk izdalīt šo pozīciju ar uzskaitītiem materiāliem?

7) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.68. Nepieciešams projekts lai sarēķinātu sastatnes.

8) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.69. Norādīt būvgružu kopējo kubatūru.

9) Lokālā tāme Nr.1, pozīcija Nr.54. Ir dota siltumizolācija ar $\lambda \leq 0.038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, pēc šī apraksta der gan putupolistirols, gan fasādes minerālvate. Kuru materiālu izvēlēties?

10) Lūdzu precizēt jaunus darbu apjomus lai visiem pretendentiem būtu vienādi darba apjomi pēc kā sastādīt izcenojumus.

8) Skatīt iepirkuma dokumentos-tur atrodami ēkas plāni, fasādes ar augstuma atzīmēm, ir pieejama arī inventarizācijas lieta ar nepieciešamajiem izmēriem.

9) Būvgružu utilizāciju paredzēt visam būvdarbu apjomam. Precīzu būvgružu kubatūru var noteikt tikai pats būvuzņēmējs.

10) Lūdzam skatīt AR lapas-Putupolistirols, 200mm.

11) Darbu apjomus skatīt iepirkuma specifikācijās.

3. iepirkuma daļa:

1) Darbi izpildāmi atbilstoši LBN prasībām, būvnieks to paredz virsizdevumos.

2) Logu aillas, sienu biezumi ir dažādi, tādēļ noteikt vienu palodzes platumu nevar, tas jānosaka uzmērot logu blokus katrā konkrētā vietā. Palodzes materiāls kokskaidu, laminētas, krāsa balta.

3) Lūdzam iepazīties ar tehnisko dokumentāciju, AR 3 lapā ir pieejama nepieciešamā informācija -"cinkotais skārds, b=35cm"

4) Atkarībā no tā kā būs izpildīti logu bloka montāžas darbi, cik precīzi būs nomērīti logu bloki, kā būs tie iestrādāti, būs iespējams noteikt ailu apdares darbiem nepieciešamos materiālus, to daudzumu. Lūdzu apsekot objektu dabā.

5) Jā. ir jāveic.

6) Lūdzam iepazīties ar tehnisko dokumentāciju, AR 5 lapā ir pieejama nepieciešamā informācija -"beramā siltumizolācija Paroc BLT3 vai analogs"

7) Skatīt iepirkuma dokumentos-tur atrodami ēkas plāni, fasādes ar augstuma atzīmēm, ir pieejama arī inventarizācijas lieta ar nepieciešamajiem izmēriem.

8) Būvgružu utilizāciju paredzēt visam būvdarbu apjomam. Precīzu būvgružu kubatūru var noteikt tikai pats būvuzņēmējs.

9) Lūdzam iepazīties ar tehnisko dokumentāciju, AR 5 lapā ir pieejama nepieciešamā informācija -"siltumizolācija putupolistirols b=200mm"

10) Darbu apjomus skatīt iepirkuma specifikācijās un sekot līdzī Pasūtītāja mājas lapā ievietotajām atbildēm uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

